

附件 1

智慧工地实施内容

实施项	实施内容	实施分档			
		建设工期 6 个月以上的，建筑面积 5000 平方米及以上的房屋建筑工程。			
		基本实施项	市标化工地	省标化一星工地	省标化二星工地
现场安全隐患排查	施工现场安全隐患检查系统	√	√	√	√
	施工现场隐患随手拍	√	√	√	√
	施工现场移动巡检	√	√	√	√
人员信息动态管理	项目人员动态信息管理系统	√	√	√	√
	多媒体、网络或 VR 安全教育体验			*	*
	进出人员身份识别及在岗信息显示	√	√	√	√
	基于安全帽的人员立体定位			√	√
扬尘管控视频监控	扬尘噪声在线实时监控	√	√	√	√
	现场降尘自动降尘设备	√	√	√	√
	车辆未冲洗管理	√	√	√	√
	远程视频监控	√	√	√	√

实施项	实施内容	实施分档			
		建设工期 6 个月以上的，建筑面积 5000 平方米及以上的房屋建筑工程。			
		基本实施项	市标化工地	省标化一星工地	省标化二星工地
高处作业防护预警	使用工具化定型化的防护措施	√	√	√	√
	防护栏杆损坏、遗失报警装置			*	√
	防护栏杆状态实时监测			*	√
危大工程监测预警	机械设备操作人员身份识别	√	√	√	√
	塔吊钩头可视化	√	√	√	√
	塔吊运行状态监测与防碰撞		√	√	√
	施工升降机运行状态监测预警		√	√	√
	卸料平台超载自动预警			*	*
	深基坑监测自动监测预警			*	√
	高支模监测自动监测预警			*	*
集成平台	智慧工地数据集成平台	√	√	√	√

注：√表示必选项，*表示可选项